CARTA CONVITE N.º 01/2015 DR-TO

ERRATA 01

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – **SENAC** – **Administração Regional do Tocantins**, torna público retificação da Carta Convite SENAC – 01/2015 – DR/TO, publicada em 09/02/2015, do tipo menor preço por lote completo, que tem como objetivo **aquisição de equipamentos de climatização incluindo a entrega e instalação para o Centro de Idiomas do Senac em Palmas Tocantins,** com previsão de recebimento dos envelopes contendo documentação para habilitação e proposta comercial para as 15:00 horas do dia 20/02/2015.

No Anexo I nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 (Especificações Técnicas dos itens);

Onde se lê:

LOTE UNICO – EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO					
1.1	**AR CONDICIONADO SPLIT HI - WALL INVERTER** Capacidade de refrigeração: 27.000 BTU/h; Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220 Volts; Compressor: rotativo; Cor branca; Controle remoto; Selo Nacional do Programa de conservação de Energia Elétrica (PROCEL) Categoria "A"; Gás ecológico que não agride a camada de ozônio; Filtro de íons desodorizantes e filtro anti-bactéria; Garantia mínima de 01 (um) ano. **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:** 1 - Os preços ofertados deverão contemplar o serviço de instalação dos equipamentos na unidade do Centro de Idiomas do Senac em Palmas – TO, com previsão de distancia entre a unidade interna e externa de até 07 (sete) metros; 2 – Apenas o serviço de instalação poderá ser terceirizado pela empresa vencedora do lote, desde que seja realizado **por empresa credenciada da marca ofertada**, condição exigida pelos fabricantes dos equipamentos para garantir o período de garantia; 3 – Os equipamentos ofertados deverão ter assistência técnica em Palmas Tocantins; 4 – A disponibilização dos pontos de energia elétrica para instalação dos equipamentos serão de responsabilidade do	**UND**	**12**	**R$ 6.563,33**	**R$ 78.759,96**

	SENAC;				
1.2	**AR CONDICIONADO SPLIT HI - WALL INVERTER** Capacidade de refrigeração: 24.000 BTU/h; Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220 Volts; Compressor: rotativo; Cor branca; Controle remoto; Selo Nacional do Programa de conservação de Energia Elétrica (PROCEL) Categoria "A"; Gás ecológico que não agride a camada de ozônio; Filtro de íons desodorizantes e filtro anti-bactéria; Garantia mínima de 01 (um) ano. **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:** 1 - Os preços ofertados deverão contemplar o serviço de instalação dos equipamentos na unidade do Centro de Idiomas do Senac em Palmas – TO, com previsão de distancia entre a unidade interna e externa de até 07 (sete) metros; 2 – Apenas o serviço de instalação poderá ser terceirizado pela empresa vencedora do lote, **desde que seja realizado por empresa credenciada da marca ofertada**, condição exigida pelos fabricantes dos equipamentos para garantir o período de garantia; 3 – Os equipamentos ofertados deverão ter assistência técnica em Palmas Tocantins; 4 – A disponibilização dos pontos de energia elétrica para instalação dos equipamentos serão de responsabilidade do SENAC;	**UND**	**03**	**R$ 4.310,00**	**R$ 12.930,00**
1.3	**AR CONDICIONADO SPLIT HI - WALL INVERTER** Capacidade de refrigeração: 18.000 BTU/h; Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220 Volts; Compressor: rotativo; Cor branca; Controle remoto; Selo Nacional do Programa de conservação de Energia Elétrica (PROCEL) Categoria "A"; Gás ecológico que não agride a camada de ozônio; Filtro de íons desodorizantes e filtro anti-bactéria; Garantia mínima de 01 (um) ano. **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**	**UND**	**01**	**R$ 3.645,00**	**R$ 3.645,00**

	1 - Os preços ofertados deverão contemplar o serviço de instalação dos equipamentos na unidade do Centro de Idiomas do Senac em Palmas – TO, com previsão de distancia entre a unidade interna e externa de até 07 (sete) metros; 2 – Apenas o serviço de instalação poderá ser terceirizado pela empresa vencedora do lote, **desde que seja realizado por empresa credenciada da marca ofertada**, condição exigida pelos fabricantes dos equipamentos para garantir o período de garantia; 3 – Os equipamentos ofertados deverão ter assistência técnica em Palmas Tocantins; 4 – A disponibilização dos pontos de energia elétrica para instalação dos equipamentos serão de responsabilidade do SENAC;				
					TOTAL DO LOTE: R$ 95.334,96

Leia-se:

LOTE UNICO – EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO					
1.1	**AR CONDICIONADO SPLIT HI - WALL INVERTER** Capacidade de refrigeração mínima: 27.000 BTU/h; Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220 Volts; Compressor: rotativo; Cor branca; Controle remoto; Selo Nacional do Programa de conservação de Energia Elétrica (PROCEL) Categoria "A"; Gás ecológico que não agride a camada de ozônio; Filtro de íons desodorizantes e filtro anti-bactéria; Garantia mínima de 01 (um) ano. **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:** 1 - Os preços ofertados deverão contemplar o serviço de instalação dos equipamentos na unidade do Centro de Idiomas do Senac em Palmas – TO, com previsão de distancia entre a unidade interna e externa de até 07 (sete) metros; 2 – Apenas o serviço de instalação poderá ser terceirizado pela empresa vencedora do lote, desde que seja realizado **por empresa credenciada da marca ofertada**, condição exigida pelos fabricantes dos equipamentos para garantir o período de garantia;	**UND**	**12**	**R$ 6.563,33**	**R$ 78.759,96**

	3 – Os equipamentos ofertados deverão ter assistência técnica em Palmas Tocantins; 4 – A disponibilização dos pontos de energia elétrica para instalação dos equipamentos serão de responsabilidade do SENAC;				
1.2	**AR CONDICIONADO SPLIT HI - WALL INVERTER** Capacidade de refrigeração mínima: 22.000 BTU/h; Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220 Volts; Compressor: rotativo; Cor branca; Controle remoto; Selo Nacional do Programa de conservação de Energia Elétrica (PROCEL) Categoria "A"; Gás ecológico que não agride a camada de ozônio; Filtro de íons desodorizantes e filtro anti-bactéria; Garantia mínima de 01 (um) ano. **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:** 1 - Os preços ofertados deverão contemplar o serviço de instalação dos equipamentos na unidade do Centro de Idiomas do Senac em Palmas – TO, com previsão de distancia entre a unidade interna e externa de até 07 (sete) metros; 2 – Apenas o serviço de instalação poderá ser terceirizado pela empresa vencedora do lote, **desde que seja realizado por empresa credenciada da marca ofertada**, condição exigida pelos fabricantes dos equipamentos para garantir o período de garantia; 3 – Os equipamentos ofertados deverão ter assistência técnica em Palmas Tocantins; 4 – A disponibilização dos pontos de energia elétrica para instalação dos equipamentos serão de responsabilidade do SENAC;	**UND**	**03**	**R$ 4.310,00**	**R$ 12.930,00**
1.3	**AR CONDICIONADO SPLIT HI - WALL INVERTER** Capacidade de refrigeração mínima: 18.000 BTU/h; Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220 Volts; Compressor: rotativo; Cor branca; Controle remoto; Selo Nacional do Programa de conservação de Energia Elétrica (PROCEL) Categoria "A";	**UND**	**01**	**R$ 3.645,00**	**R$ 3.645,00**

	Gás ecológico que não agride a camada de ozônio; Filtro de íons desodorizantes e filtro anti-bactéria; Garantia mínima de 01 (um) ano. **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:** 1 - Os preços ofertados deverão contemplar o serviço de instalação dos equipamentos na unidade do Centro de Idiomas do Senac em Palmas – TO, com previsão de distancia entre a unidade interna e externa de até 07 (sete) metros; 2 – Apenas o serviço de instalação poderá ser terceirizado pela empresa vencedora do lote, **desde que seja realizado por empresa credenciada da marca ofertada**, condição exigida pelos fabricantes dos equipamentos para garantir o período de garantia; 3 – Os equipamentos ofertados deverão ter assistência técnica em Palmas Tocantins; 4 – A disponibilização dos pontos de energia elétrica para instalação dos equipamentos serão de responsabilidade do SENAC;				
					TOTAL DO LOTE: R$ 95.334,96

Palmas – TO, 12 de Fevereiro de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO